RENCANA ANGGARAN BIAYA

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Direksi Keet	Ls	1	1,000,000.00	1,000,000.00
2	Papan Proyek	Ls	1	500,000.00	500,000.00
3	Administrasi, Dokumentasi dan Kualiti Kontrol	Ls	1	500,000.00	500,000.00
4	P3K	Ls	1	500,000.00	500,000.00
5	Pekerjaan Bouplank dan Pengukuran	Ls	1	1,500,000.00	1,500,000.00
				Sub Jumlah	4,000,000.00
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Pek. Timbunan	m3	0	-	-
2	Pek. Galian Tanah dan Pondasi	m3	379.45	31,500.00	11,952,675.00
3	Pek. Urugan Kembali	m3	37.88	11,500.00	435,620.00
4	Pek. Batu Kosong	m3	216.56	280,050.00	60,647,628.00
5	Pek. Pondasi Gunung	m3	69.29	456,625.00	31,639,546.25
6	Pek. Galian Tanah Pondasi Poer	m3	16.13	1,721,525.00	27,768,198.25
7	Pek. Urugan Pasir	m3	0.64	150,000.00	96,000.00
				Sub Jumlah	132,539,667.50
III	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON**				
1	Pek. Sloef 20/30 K225	m3	12.18	2,146,885.00	26,149,059.30
2	Pek. Pondasi Poer	m3		1,721,625.00	-
3	Pek. Balok Lantai 20/30	m3	34.39	2,691,340.00	92,555,182.60
4	Pek. Kolom 25/25	m3	12.6	2,830,400.00	35,663,040.00
5	Pek. Kolom 15/15	m3	9.72	2,830,400.00	27,511,488.00
6	Pek. Plat Lantai	m3	35.836	4,649,420.00	166,616,615.12
7	Pek. Tangga	m3		5,604,520.00	-
8	Pek. Ringbalk 15/20	m3	17.19	2,691,340.00	46,264,134.60
9	Pek. Pembesian Sloef 20/30 K225	kg		17,935.00	-
10	Pek. Pembesian Balok Lantai 20/30	kg		17,935.00	-
11	Pek. Pembesian Kolom 25/25	kg		17,935.00	-
12	Pek. Pembesian Kolom 15/15	kg		17,935.00	-
13	Pek. Pembesian Plat Lantai	kg		17,935.00	-
14	Pek. Rabat Beton Poer	kg		672,800.00	
15	Pek. Pembesian RIngBalk 15/20	kg		17,935.00	
16					-
17					-
				Sub Jumlah	394,759,519.62
IV	**PEKERJAAN DINDING BATA DAN PLESTERAN**				
1	Pek. 1/2 Bata 1:5	m2	1324.4	70,141.00	92,894,740.40
2	Pel. Plasteran 1:5	m2	2648.8	29,622.25	78,463,415.80
3	Pek. Acian	m2	2648.8	19,017.26	50,372,918.29
4	Pek. Trasram 1:3	m2	189.15	84,947.75	16,067,866.91
				Sub Jumlah	237,798,941.40
V	**PEKERJAAN KUSEN DAN PLAFOND**				
A	**PLAFOND**				
1	Pek. Rangka Hollow	m2		65,074.00	-

2	Pek. Penutup Plafond Calciboard 4mm	m2		69,070.00	-
B	**KUSEN**				-
1	Pek. Unit Curtain Wall Type = J1				-
2	Pek. Kusen Kayu Kls 1	m1	98.9	12,011.50	1,187,937.35
3	Pek. Pas Kaca Riben 5 mm	m2	10.4	90,945.00	945,828.00
4	Pek. Bingkai Kayu Kls 1	m3	0.377	7,428,000.00	2,800,356.00
5	Pek. Unit Curtain Wall Type = J2				-
6	Pek. Kusen Kayu Kls 1	m1	39	12,011.50	468,448.50
7	Pek. Unit Curtain Wall Type = P1				-
8	Pek. Kusen Kayu Kls 1	m3	0.936	12,011.50	11,242.76
9	Pek. Pas Daun Pintu Panel Kayu Kls 1	m3	1.248	792,500.00	989,040.00
10	Pek Unit Pintu Type P1 (WC)				-
11	Pek. Pintu PVC	m3	0.03	245,500.00	7,365.00
12	Pek. Grendel Pntu	bh	26	27,850.00	724,100.00
13	Pek. Kunci tanam	bh	26	306,500.00	7,969,000.00
14	Pek. Engsel Pintu	bh	52	18,206.25	946,725.00
15	Pek. Haag Angin	bh	26	29,850.00	776,100.00
16	Pek. Rooster/Lubang Angin	bh	26	17,750.00	461,500.00
				Sub Jumlah	17,287,642.61
VI	**PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK**				
1	Pek. Pas. Titik Mata Lampu	bh	60	212,000.00	12,720,000.00
2	Philips	bh	60	96,500.00	5,790,000.00
3	Saklar Ganda	bh	54	64,500.00	3,483,000.00
4	Pek Stop Kontak Atas	bh	28	241,000.00	6,748,000.00
				Sub Jumlah	28,741,000.00
VII	**PEKERJAAN PENUTUP ATAP**				
1	Pas. Rangka Atap Baja Riangan	m2		163,800.00	-
2	Pas. Atap Multiroof	m2	433.605	62,908.00	27,277,223.34
3	Pas. Lisplank Kayu Kls 2	m1	83.3	115,782.00	9,644,640.60
4	Pas. Nok 1/2 Lingkaran	m1	77.14	73,840.00	5,696,017.60
				Sub Jumlah	42,617,881.54
VIII	**PEKERJAAN LANTAI**				
1	Pek. Lantai Keramik 40/40	m2	788.99	94,387.20	74,470,556.93
2	Pek. Lantai Keramik WC 20x20	m2	94.77	90,750.00	8,600,377.50
3	Pek. Dinding Keramik 20x25	m2	189.15	130,264.70	24,639,568.01
				Sub Jumlah	107,710,502.43
IX	**PEKERJAAN PENGECETAN**				
1	Pengecetan Dinding	m2	2684.8	27,815.00	74,677,712.00
X	**PEKERJAAN SANITAIR**				
1	Pek. Pas. Kloset Duduk	bh	26	736,625.00	19,152,250.00
2	Pek. Pas. Floor Drain	bh	26	19,500.00	507,000.00
3	Pek. Pas Pipa PVC AW 2"	m1		18,036.25	-
4	Pek. Pas Pipa PVC AW 3/4"	m1		18,036.25	-
5	Pek. Pas Pipa PVC AW 4"	m1		18,036.25	-
6	Pek. Septiptank	Ls	1	3,711,206.17	3,711,206.17
7	Pek. Kran Air	bh	26	60,625.00	1,576,250.00
				Sub Jumlah	24,946,706.17

XI	**PEKERJAAN AKHIR**				
1	Pembersihan Akhir	Ls	1	2,000,000.00	2,000,000.00
				Sub Jumlah	2,000,000.00
				Jumlah	1,067,079,573.28
					10,670,795.73

REKAPITULASI
RENCANA ANGGARAN BIAYA

NO	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	4,000,000.00
II	PEKERJAAN TANAH	132,539,667.50
III	PEKERJAAN STRUKTUR BETON	394,759,519.62
IV	PEKERJAAN DINDING BATA DAN PLESTERAN	237,798,941.40
V	PEKERJAAN KUSEN DAN PLAFOND	17,287,642.61
VI	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	28,741,000.00
VII	PEKERJAAN PENUTUP ATAP	42,617,881.54
VIII	PEKERJAAN LANTAI	107,710,502.43
IX	PEKERJAAN PENGECETAN	74,677,712.00
X	PEKERJAAN SANITAIR	24,946,706.17
XI	PEKERJAAN AKHIR	2,000,000.00
	JUMLAH	1,067,079,573.28
	DIBULATKAN	